

Bedienings instructies verhuis/ladderlift aanhangemodel
Code : 310420/310430

Vervoer :

LET OP! Transportveiligheidskabel van slede spannen.

- Ladderpakket in transportopstelling zwenken en met snapslot vergrendelen.
- Verlichting controleren.

Afstempelen :

- Werken boven windkracht 6 (45km/u) is verboden.
- Alle 4 stempels in positie brengen en met snapslot vergrendelen.
- Alle 4 stempels afstempelen en onderstel waterpas zetten.
- Wielen moeten ontlast zijn, maar nog wel op de grond staan.

Ladders oprichten en uitschuiven :

- Eerst oprichten, daarna uitschuiven
- Attentie, Kantelgevaar! Belastingsdiagram in acht nemen.**
- Motor aansluiten 230V (let ook op het belasten van de groep waarop u de lift aansluit)
- Het bijgeleverde verlengsnoer niet verlengen!**
- Noodstopchakelaar ontgrendelen.
- Motor starten en warm laten lopen.
- Touw vanaf het gebouw neerlaten en aan het kopstuk bevestigen.
- Ladderpakket tot 70 graden oprichten.
- Slede laten zakken en transportveiligheidskabel los maken.
- Slede moet beneden staan.
- Draaikransbeveiliging losmaken en ladderpakket naar het gebouw zwenken.
- LET OP! Het onderstel van de lift moet horizontaal staan anders zwenkt de ladder zonder controle naar links of rechts!!!**
- Vergrendeling weer laten ingrijpen.
- Ladders uitschuiven en van bovenaf met het touw geleiden.
- Tijdens het uitschuiven het belastingsdiagram in de gaten houden.
- Ladderpakket langzaam op of tegen het gebouw laten zakken.
- Kopstuk aan het gebouw vastbinden.
- Slede ca.4 meter omhoog rijden en ondervergelengstuk tot op de grond uitschuiven.
- Plateau horizontaal stellen.**
- Proefrit maken zonder last.

Veiligheidsvoorschriften voor het bedienen van de lift :

- Personenvervoer verboden.
- Nooit onder de last gaan staan.
- Maximum laadvermogen 200Kg.
- Zwaartepunt van de lading moet altijd in het midden van het plateau, zo dicht mogelijk bij de ladder liggen.
- Lading vastzetten en niet buiten het plateau laten uitsteken.
- Zo mogelijk zijklappen dicht doen.
- Lading tijdens het transport in de gaten houden.

Lift afbouwen :

- Slede ca.4 meter omhoog rijden
- Ondervergelengstuk inschuiven en vastzetten.
- Slede naar beneden rijden, kopstuk losmaken.
- Ladders voorzichtig van het gebouw af oprichten en inschuiven.
- Ladderpakket in transportopstelling zwenken en met borgpen en veer en vastzetten.
- Stempels losdraaien, uitnemen en in transportstand weer inschuiven en vergrendelen.